



Paquet combiné de Notterkran Grue pour matériaux de construction + Pont pour matériaux de construction

Simple dans l'acquisition. Avantageux en matière d'investissement. Finition de haute qualité. Prêt à l'emploi. Avec le paquet combiné, comprenant le pont pour matériaux de construction Notterkran et la grue HIAB pour matériaux de construction pour les véhicules courants des constructeurs de camions, Notterkran propose aux commerçants de matériaux de construction et aux entreprises de construction un ensemble complet et attractif.

**Paquet
combiné à partir
de 109'900 CHF**






Paquet combiné de Notterkran Grue pour matériaux de construction + Pont pour matériaux de construction

Paquet
combiné à partir
de 109'900 CHF



Grues pour matériaux de construction HIAB

Les grues pour matériaux de construction HIAB se distinguent par une extrême robustesse, un faible poids, une utilisation simple et une commande précise. Deux modèles allant jusqu'à 23 tonnes métriques sont disponibles. La radiocommande Hi-Duo éprouvée et les vérins d'extensions à grande vitesse permettent de travailler de manière rapide et avec une grande portée.



L'assistant de rangement de la gruePlus (Semi Automatic Folding) augmente la productivité et réduit le risque de dommages coûteux en rendant le rangement sûr et contrôlé de la grue plus rapide et plus simple pour chaque grutier.

Le montage parfait

L'installation de la grue pour les matériaux de construction est réalisée dans l'un de nos centres d'assemblage. Ainsi, nous garantissons une qualité élevée dans la construction pour une longévité maximale - même en cas de charges élevées lors de l'utilisation quotidienne.

Le paquet combiné Notterkran

- HIAB X-HIDuo 188E4, 1 100 kg à 12,7 m, avec pont pour matériaux de construction de Notterkran 109'900 CHF
- HIAB X-HIDuo 228E4, 1 380 kg à 12,6 m, avec pont pour matériaux de construction de Notterkran 113'400 CHF

Pont pour matériaux de construction KTB de Notterkran

Le pont pour matériaux de construction (type KTB) développé par Notterkran est construit sur un cadre auxiliaire en acier galvanisé à chaud pour une stabilité et une longévité maximale, avec des traverses boulonnées.

Caractéristiques principales :

- Longueur d'environ 6 700 mm (suivant le châssis du camion)
- Ridelles latérales en alu avec marches pieds intégrés
- Vigie muni d'un cadre en acier avec profils en alu anodisés et barre de protection
- Nombreuses possibilités d'arrimage des charges
- Protection anti-encastrement latérale et arrière
- 2 projecteurs de travail dans la paroi frontale
- Plancher en aluminium nervuré
- Caisse à outils en matière synthétique
- Garde-boue en matière synthétique



Caisse à outils en matière synthétique



Support de plaque d'appui



Ridelles latérales avec marches pieds



Vigie robuste



Projecteurs de travail LED



Profilé d'arrimage de la charge



Garantie complète de 2 ans



5 ans de garantie sur les éléments de structure

Offre valable jusqu'au 30.09.2025

Autres options et accessoires spécifiques sur demande.

Tous les prix hors TVA

Télécharger
Flyer Paquet combiné
pour le secteur
de la construction



Notterkran SA

info@notterkran.ch
www.notterkran.ch
shop.notterkran.ch

5623 Boswil
Bahnhofstrasse 29
T +41 56 677 88 00

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T +41 56 677 88 00

9532 Rickenbach bei Wil
Sonnmattstrasse 10
T +41 71 923 44 11

1123 Aclens
Ch. du Coteau 17
T +41 21 869 82 02

2557 Studen
Sägeweg 3
T +41 32 312 03 30